

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	1	m2	60,00	7,90	474,00	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	2	m3	8,00	28,00	224,00	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	3	m3	1,00	56,00	56,00	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	4	m3	6,00	95,00	570,00	
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	ΟΙΚ 3223Α.6	5	m3	6,00	22,50	135,00	
6	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	ΝΟΔΟ 2922	6	m2	60,00	17,30	1.038,00	
7	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ 4.10	ΥΔΡ 6804	7	m2	80,00	25,80	2.064,00	
8	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.6	ΠΡΣ 5354	8	ΤΕΜ	15,00	180,00	2.700,00	
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη φυσικό υλικό (άμμο θαλάσσης).	ΝΑΥΔΡ Ν5.09.01.01		9	m3	265,00	35,00	9.275,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								16.536,00	16.536,00
2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Στρώσεις έδρας και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	11	m3	25,00	11,30	282,50	
2	Κατασκευή βάσης χαλύβδινου ιστού φωτισμού με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ ΝΒ29.4.4	ΝΟΔΟ 2551	12	m3	15,00	143,00	2.145,00	
3	Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστών φωτισμού, ύψους μέχρι 12,00 m	ΝΑΗΛΜ 62.10.02.01	ΗΛΜ 100	13	ΤΕΜ	15,00	75,00	1.125,00	
4	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12	ΗΛΜ 5	14	m	420,00	7,50	3.150,00	
Σε μεταφορά								6.702,50	16.536,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							6.702,50	16.536,00
5	Ανοξείδωτο επιδαπέδιο κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), τεσσάρων αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ 66.20.01	ΗΛΜ 52	16	ΤΕΜ	1,00	3.000,00	3.000,00	
6	Φωτιστικό σώμα με ιστό 4 m	ΝΑΗΛΜ Ν60.10.20.01	ΗΛΜ 101	17		19,00	1.830,00	34.770,00	
7	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01	ΗΛΜ 46	18	m	100,00	2,30	230,00	
8	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	ΗΛΜ 102	19	m	420,00	12,50	5.250,00	
9	Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου E ή J1VV-R ή U 21x1,5 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.20.30	ΗΛΜ 102	20	ΤΕΜ	1,00	90,00	90,00	
10	Υπαίθρια πυροσβεστική φωλιά υψηλής ανθεκτικότητας σε διαβρωτικό περιβάλλον	ΝΑΗΛΜ 66.30	ΗΛΜ 52	21	ΤΕΜ	1,00	2.000,00	2.000,00	
11	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	ΗΛΜ 45	22	m	420,00	5,70	2.394,00	
12	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α01	ΝΟΔΟ 1110	23	m ³	300,00	0,38	114,00	
13	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m	ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01	ΗΛΜ 101	25	ΤΕΜ	15,00	70,00	1.050,00	
14	Φωτιστικό σώμα προβολέας τύπου LED με ιστό 4 m	ΝΑΗΛΜ Ν99.01.01	ΗΛΜ 101	27	ΤΕΜ	6,00	200,00	1.200,00	
	Σύνολο : 2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							56.800,50	56.800,50
	Άθροισμα								73.336,50
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	13.200,57
	Άθροισμα								86.537,07
	Απρόβλεπτα							15,00%	12.980,56
	Άθροισμα								99.517,63
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								482,37
	Άθροισμα								100.000,00
	ΦΠΑ							24,00%	24.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								124.000,00

Αμφισσα.....
Οι μελετητές

Αμφισσα.....
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Αμφισσα.....
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
Τ.Ε. 3/Α'
Ακριβές αντίγραφο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
Π.Ε./Α'

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΩΗ
Π.Ε.2/Α'